

## Memorial Técnico Descritivo de reforma

### **1. IDENTIFICAÇÃO.**

*Instituto Federal Campus Julio de Castilhos*

*BLOCO B*

*RS 527 - Estrada de acesso secundário para Tupanciretã, Distrito de São João do Barro Preto - Julio de Castilhos/RS*

### **2. OBJETIVO.**

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a serem empregados de acordo com os Projetos em anexo, destinados à reforma o bloco B.

A edificação existente é de alvenaria. A reforma prevê a retirada da das divisórias leves e substituição por divisórias de gesso.

### **3. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO.**

O bloco B – Salas de aulas do Instituto Federal Campus Julio de Castilhos, apresenta 2 pavimentos um térreo e outro superior, com aproximadamente 1312,70 m<sup>2</sup> de área total

### **4. MATERIAIS E MÃO DE OBRA**

A mão de obra e a descrição dos materiais são prevista na planilha de orçamento.

Nos locais indicados em projeto as paredes serão executadas em conforme prevê a planilha de orçamento (descrições).

As placas serão fixadas em montantes de aço galvanizado de 70 mm a cada 600 mm, nas paredes em geral. Montada a estrutura principal e os montantes de aço podem-se colocar as placas.

Tomar cuidado no parafusamento para que as cabeças dos parafusos não perfurem totalmente o cartão e para que não fiquem salientes em relação à face da placa.

Consultar projeto de reforma, para verificação dos locais de instalações das mesmas. Quando recomendado no projeto fazer tratamento acústico ou térmico utilizar preenchimento interno de lã de rocha, adicionar reforços necessários, verificar onde serão usadas paredes especiais para umidade ou

resistência ao fogo.

As especificações deverão atender a norma NBR 14715/2001.

Utilizar cantoneira de acabamento em alumínio pintado na cor branco no encontro de paredes de gesso (se necessário).

A paredes deverão ser pintados, conforme cor padrão da instituição. Qualquer alteração deverá ser informada ao fiscal responsável.

## 5. SERVIÇOS FINAIS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente a remoção de todo entulho e detritos que venham se acumular no local da obra. Depois de concluídos todos os serviços, executados todos os arremates necessários, deverá ser feita uma limpeza geral na obra e no terreno. A qualidade dos materiais e instalações efetuadas deverá ser submetida aos ensaios e provas determinados pelas normas brasileiras ou equivalentes, como condição prévia de recebimento dos serviços.

## 6. ENTREGA DA OBRA

Para entrega final da obra, deverão estar feitas as ligações definitivas dos serviços públicos. Durante a reforma da edificação deverá ser adotada, pela empresa executante, as obrigações de cada parte prevista na Legislação Trabalhista e nas Normas de Segurança no Trabalho.

Júlio de Castilhos/RS, 02 de setembro de 2021.

---

Proprietário  
Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de  
Castilhos  
10.662.072/0002-39



---

Responsável Técnico  
Engº Eletricista e de Seg. do Trabalho  
João Victor Bagetti Fuchs  
CREA RS 151894